

CASI-SYSTEMS ZEITRICHTWERTE

Klimaplatten Antischimmel – Saniersystem

Technisches Merkblatt Vers. 15/01.28

Die folgenden Werte verstehen sich als unverbindliche Richtwerte und sollten individuell ihrem eigenen Zeitwert angepasst werden.

Pos.	Kurzbeschreibung	Zeit [in Min/m ²]
1.	Baustelleneinrichtung	individuell
2.	Untergrundvorbehandlung	
2,1	Schimmelbehandlung	4
2,2	Untergrund säubern, Anstrich, Tapete entfernen	8
2,3	Abschlagen von Hohllagen	25
2,4	Putzausbesserungen	30
3.	Befestigung	
3,1	Verklebung in der Kambettmethode	20
3,2	Verdübelung Tellerdübel unter Decke	15
3,3	Verklebung der Leibungsplatten	15
3,4	Eckschutzschienen montierenv	15
4.	Oberflächenbehandlung	
4,1	Grundierung aufbringen mit Quast (Vor- und Rückseite)	6
4,2	Vollflächiges Spachteln inkl. Einbettung Armierungsgewebe	22
4,3	Glätten bzw. filzen	10
5.	Zusatzleistungen	
5,1	Stundenlohnarbeiten	60

